



## Transportbetonpreisliste 2021

Nach DIN 1045-2 : 2014-08, DIN EN206-1 : 2017-01

**gültig ab 01.08.2021**

Anwendungsbereich	Betonfestigkeitsklasse	Konsistenzklasse	Größtkorn	Expositionsklassen	Rezept-Nr:	Preis frei Bau € / cbm
unbewehrter Beton	C 8/10	F 1	22	XO	111 550	<b>121,50</b>
	C 8/10	F 1	16	XO	112 550	<b>123,50</b>
	C 12/15	F 1	22	XO	211 550	<b>124,00</b>
	C 12/15	F 1	16	XO	212 550	<b>126,00</b>
	C 12/15	F 3	22	XO	213550	<b>127,00</b>
	C 12/15	F 3	16	XO	214550	<b>129,00</b>
bewehrte Innenbauteile + Fundamente	C 16/20	F 3	22	XC 2	231 550	<b>128,00</b>
	C 16/20	F 3	16	XC 2	232 550	<b>130,00</b>
bewehrter Beton mäßig feuchte Bauteile	C 20/25	F 1	22	XC 2	311 550	<b>129,00</b>
	C 20/25	F 1	16	XC 2	312 550	<b>130,00</b>
	C 20/25	F 1	8	XC 2	313 550	<b>134,00</b>
	C 20/25	F 3	22	XC 3	334 550	<b>130,00</b>
	C 20/25	F 3	16	XC 3	322250	<b>132,00</b>
bewehrter Beton für frostbeständige Außenbauteile	C 25/30	F 3	22	XC 4, XA 1	337 550	<b>132,00</b>
	C 25/30	F 3	16	XC 4, XA 1	336 550	<b>134,00</b>
	C 25/30	F 3	8	XC 4, XA 1	320 052	<b>138,00</b>
wasserundurchlässiger Beton für Außenbauteile	C 25/30	F 3	22	XC 4, XF 1, XA 1	331 550	<b>134,00</b>
	C 25/30	F 3	16	XC 4, XF 1, XA 1	332 550	<b>136,00</b>
	C 30/37	F 3	22	XC 4, XF 1, XA 1	431 052	<b>138,00</b>
	C 30/37	F 3	16	XC 4, XF 1, XA 1	432 052	<b>140,00</b>
	C 30/37	F 3	8	XC 4, XF 1, XA 1	420 052	<b>144,00</b>
wasserundurchlässige Außenbauteile, frost- beständig, chemischer Widerstand	C 25/30	F 3	22	XC 4, XF 1, XA 1	384 050	<b>137,00</b>
	C 25/30	F 3	16	XC 4, XF 1, XA 1	382 050	<b>139,00</b>
	C 30/37	F 4	22	XC 4, XF 1, XA 1, XD 1	481 052	<b>141,00</b>
	C 30/37	F 4	16	XC 4, XF 1, XA 1, XD 1	482 052	<b>143,00</b>
Beton mit Stahlfasern						auf Anfrage
frühhochfester Beton						auf Anfrage

Elementbau Osthessen GmbH & Co., ELO KG  
 Am Langen Acker 1, 36124 Eichenzell  
 Tel: 06659/83-30 und - 31 Fax: 06659/83-50



www.elo-beton.de

**Beton nach ZTV-Ing. Ingenieurbauwerke**

Anwendungsbereich	Betonfestigkeitsklasse	Konsistenzklasse	Größtkorn	Expositionsclassen	Rezept-Nr:	Preis frei Bau € / cbm
Beton im Sprühnebel- oder Spritzwasserbereich ohne Taumittel	C 35/45	F 3	22	XC 4, XD 2, XF 1, XA 2	581 052	<b>143,00</b>
	C 35/45	F 3	16	XC 4, XD 2, XF 1, XA 2	582 052	<b>145,00</b>
	C 35/45	F 3	8	XC 4, XD 2, XF 1, XA 2	520 052	<b>149,00</b>
Kappenbeton (LP)	C 25/30	F 2	22	XC 4, XD 3, XF 4	388 053	<b>148,00</b>
	C 25/30	F 2	16	XC 4, XD 3, XF 4	389 253	<b>150,00</b>
Sonderbaustoffe	Estrich C 30	F 1	8		903 500	<b>145,00</b>
	Estrich C 30	F 3	8		904 500	<b>147,50</b>
Trockenmischung ohne Zement	Trockenmischung		Körnung 0 - 22 mm			<b>58,50*</b>
	Trockenmischung		Körnung 0 - 16 mm			<b>59,00*</b>
	Trockenmischung		Körnung 0 - 8 mm			<b>62,00*</b>

\* Preise ab Werk, bei Lieferung berechnen wir einen Frachtzuschlag von 21,50 € / cbm.

Die Preise gelten für 1 cbm verdichteten Beton +/- 3 % Mengentoleranz.  
 Die Preise sind Nettopreise. Die gesetzliche Mehrwertsteuer wird gesondert berechnet.

**Zulagen für Zusatzleistungen**

Zusatzmittel			
Zulage für Luftporenbildner		pro/cbm	3,50 €
Zulage für Fließmittel	1 Stufe Konsistenzhöhung	pro/cbm	4,50 €
Zulage für Verzögerer	bis 3 Std.*	pro/cbm	5,00 €
	3,01 bis 6 Std.*	pro/cbm	8,00 €

\*für die Verzögerungsdauer wird keine Gewährleistung übernommen

**Mindestabnahmemenge**

Bei Lieferung von unter 7 cbm je Fuhre,  
 auch bei Rest- und Serienlieferungen je fehlendem cbm. pro/ cbm Mindermenge 20,00 €

**Zulage für Entladezeitüberschreitung**

Die Entladung beträgt je cbm Beton 6 Minuten. Bei einer  
 Zeitüberschreitung berechnen wir je angefangene 15 Minuten. pro Fahrzeug 20,00 €

**Mautzuschlag**

pro/cbm 2,60 €

Elementbau Osthessen GmbH & Co., ELO KG  
Am Langen Acker 1, 36124 Eichenzell  
Tel: 06659/83-30 und - 31 Fax: 06659/83-50



www.elo-beton.de

---

### Rohrentladung

Nur auf Vorbestellung maximale Korngröße 0-16, Konsistenz F3 od. höher\*  
\*nicht für LP-Betone geeignet

	pro/cbm	4,00 €
--	---------	--------

---

### Winterbeton

In der Zeit vom 15. November bis zum 28. Februar berechnen wir einen

Winterzuschlag	pro/cbm	5,00 €
----------------	---------	--------

---

### Lieferung außerhalb der normalen Arbeitszeiten (Ankunft Baustelle)

Spätlieferungen von 18:00 bis 20:00 Uhr	pro/cbm	6,00 €
Nachtlieferungen von 20:00 bis 6:00 Uhr		nach Vereinbarung
Samstagslieferung bis 12:00 Uhr	pro/cbm	3,00 €
Sonn- und Feiertagszuschlag		nach Vereinbarung

---

### Entsorgung von Rückbeton

Bei Rücknahme von bestelltem Beton berechnen wir zuzüglich des Kaufpreises	pro/cbm	80,00 €
----------------------------------------------------------------------------	---------	---------

---

### Selbstabholer

Bei Abholung von Beton reduziert sich der Preis um	pro/cbm	5,00 €
----------------------------------------------------	---------	--------

---

### Labor- und Prüfleistungen

auf Anfrage

---

### Sonstige Leistung

Nachsendung von Lieferscheinen	pro Lieferschein	5,00 €
Änderung oder Umschreiben von Rechnungen	pro Lieferschein	5,00 €

Auf alle vorstehenden Leistungen wird die jeweils gültige gesetzliche Mehrwertsteuer hinzugerechnet.

Allen unseren Verkäufen und Lieferungen liegen unsere umseitig abgedruckten "Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Transportbeton" zugrunde.

Fremdüberwachung durch argus CERT BAU

Eigenüberwachung durch unsere werkseigene anerkannte Betonprüfstelle (VMPPA-B-2203) und Betonprüfstelle W (VMPPA-BPW-1320-98-HE)



## Bestellhinweise

### Bestellung

Bestellen Sie den Beton mindestens 24 Stunden vor Lieferung bei der Werksdisposition und machen Sie dabei folgende Angaben:

1. Anschrift des Abnehmers
2. genaue Anschrift der Baustelle
3. Menge
4. Betongüte, Konsistenz, Expositionsklasse, u.a.
5. Lieferbeginn mit Angabe der Menge, die stündlich angeliefert werden soll.
6. Um Übermittlungsfehler zu vermeiden, sind Fahrer von Fahrmischern nicht autorisiert, Bestellungen entgegenzunehmen.

Bei Bedarfsmengen ab 50m<sup>3</sup> ist der Termin 3 Werktage vor der Betonage mit uns abzustimmen. Änderungen der Liefertermine teilen Sie uns bitte mindestens 5 Stunden vor Lieferbeginn mit.

**Betone bereits beladener oder unterwegs befindlicher Fahrzeuge gehen zu Lasten des Auftraggebers.**

**Für die richtige Auswahl der Betonsorte ist allein der Abnehmer verantwortlich.**

### Anlieferung

Die Anlieferung setzt einen befestigten, rutschfesten, für Fahrzeuge mit max. 38t Gesamtgewicht gefahrlos befahrbaren Weg bis zu Entladestelle voraus.  
(Durchfahrtsbreite min. 3,00m; Durchfahrtshöhe min. 4,00m).

### Reinigung/Entsorgung

Vorkehrungen für die Reinigung der Betonfahrzeuge sowie die Entsorgung des Restbetons sind auf der Baustelle durch die Bauleitung und in deren Verantwortung zu treffen.  
Im Bereich des Ablade- bzw. Reinigungsplatzes, übernehmen wir keine Haftung für Schäden - auch nicht für evtl. Umweltschäden - aus dem Entlade-, Spül- und Reinigungsvorgang.